

	PRESUPUESTO OFICIAL - NOMENCLADORA OBRA: SECTOR ESTACIONAMIENTO PREDIO NORTE - TILCARA - JUJUY UBICACIÓN: LOCALIDAD DE TLCARA - JUJUY PERIODO BASE: OCTUBRE 2024	
--	--	--

NOTA: Se sugiere la visita a la zona de trabajo de obra, previo a realizar la cotización, para una correcta evaluación de los trabajos a desarrollar ya que dado el carácter de ajuste alzado del contrato, no se reconocerán adicionales que se pretendan sustentar, argumentando desconocimiento del estado y características del lugar.

Rubro Ítem	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO			% de INCID.
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Ítem	Precio Rubro	
1.	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Cercado y protección del sector de obra	ml	312,91				
1.2	Ejecucion del obrador	Ud	1,00				
1.3	Replanteo general de la obra a ejecutar	m2	3.664,36				
2.	MOVIMIENTO DE SUELOS						
	Nota: no se podrá utilizar el material extraído de las excavaciones, salvo indicación explícita. Se considera el retiro del material sobrante fuera de la obra						
2.1	Nivelacion y recambio de suelo en estacionamiento	m2	2.200,25				
2.2	Nivelacion y compactacion bajo veredas	m2	397,85				
2.3	Perfilado y limpieza banquina y cuneta	m2	298,61				
2.4	Excavacion para bases de columnas de iluminacion	m3	5,28				
3.	CORDONES						
3.1	Cordon de hormigon vereda en estacionamiento y calle lindera a estacion	ml	326,67				
3.2	Cordon de para topes en estacionamiento	ml	208,60				
4	ENRIPIADOS						
4.1	Enripiado playa estacionamiento	m2	2.200,25				
5	PINTURAS						
5.1		m2					
6.	CONTRAPISOS, CARPETAS Y VEREDAS						
6.1	Vereda exterior: Contrapiso de hormigón fratazado peinado con bordes llaneados espesor 10cm con junta de dilatacion.	m2	397,25				
7.1	Baja tensión						
7.1.1	Acometida eléctrica	gl					
7.1.2	Tablero general	gl					
7.1.3	Tendido de cañerías y cableado + bocas video cable y timbre	gl					
7.1.4	Provisión y colocación de artefactos de iluminación.	ud	34,00				
8	RESTAURACION						
8.1	Puesta en valor construccion FFCC existente	m2	40,45				
9	VARIOS						
9.1	Alcantarilla s/planos y limpieza canal	gl	1,00				
9.2	Rampa vehicular HºAº H30 en acceso playa	m2	65,23				
9.3	Parquizacion y arbolados	ud	0,00				
9.4	Provision y colocacion de basureros	ud	4,00				
9.5	Provisión y colocación de bancos en parada omnibus	ud	4,00				
9.6	Señalización. Carteleria s/plano	gl	1,00				
10	LIMPIEZA DE OBRA						
10.1	Limpieza general de obra y retiro de escombros, materiales y herramientas	m2	3.800,00				
PRECIO FINAL MATERIAL + MANO DE OBRA						\$ 111.044.766,97	

El presente Presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos: CIENTO ONCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 97/100

AREA TECNICA: OCTUBRE 2024

PLAZO DE OBRA: 90 (noventa) DIAS