CIRCULAR ACLARATORIA N°1

Referencia: LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2021

Obra: "REHABILITACIÓN LINEA "C" DEL FERROCARRIL BELGRANO EN LA PROVINCIA DE JUJUY – TRAMO VOLCAN - TILCARA"

Ubicación: DEPARTAMENTO TUMBAYA Y TILCARA. PROVINCIA DE JUJUY

Se comunica a los Sres. Oferentes que, en referencia al Pliego de Especificaciones Técnicas, respecto al ítem Obras de Artes Mayores y Menores en su propuesta y presupuesto deberá estar incluido:

1. Anteproyecto de la propuesta estructural de los puntos donde se emplazarán las Obras de Artes Mayores:
    - Progresiva 1191+532 **Arroyo de los Filtros**
        - Ancho aproximado de cauce: 55 mts.
    - Progresiva 1193+034 **Arroyo Coiruro**
        - Ancho aproximado de cauce: 55 mts.
    - Progresiva 1201+473 **Arroyo Tumbaya Grande**
        - Ancho aproximado de cauce: 35 mts.
    - Progresiva 1211+393 **Arroyo Purmamarca**
        - Ancho aproximado de cauce: 46 mts.
    - Progresiva 1214+868 **Arroyo Quebrada Colorada**
        - Ancho aproximado de cauce: 24 mts.
    - Progresiva 1216+682 **Arroyo Incahuasi**
        - Ancho aproximado de cauce: 57 mts.
    - Progresiva 1224+285 **Arroyo Las Peras**
        - Ancho aproximado de cauce: 39 mts.
    - Progresiva 1230+611 **Arroyo Huichaira**
        - Ancho aproximado de cauce: 29 mts.
    - Progresiva 1231+647 **Arroyo De La Cruz**
        - Ancho aproximado de cauce: 34 mts.

2. Terraplenamiento aguas arriba y abajo en distancia no menor a 40 metros.

3. Obras de Defensa necesaria para la protección de los elementos de fundaciones de las Obras de Arte Mayores y Menores contra la erosión.

San Salvador de Jujuy, 24/09/2021