

PLANILLA NOMENCLADORA

OBRA: "PROYECTO EJECUTIVO Y REHABILITACIÓN LINEA "C" DEL FERROCARRIL BELGRANO EN LA PROVINCIA DE JUJUY
 TRAMO: VOLCÁN - TILCARA"

ITEM POR AJUSTE ALZADO						
ITEM	SUBITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$
A INGENIERIA BASICA Y OBRAS PRELIMINARES						
1		MOVILIZACION E INSTALACION DEL OBRADOR				
	1.1	Segun P.E.T. (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares)	Gl.	1.00		
2		PROYECTO EJECUTIVO				
	2.1	Segun P.E.T.	Gl.	1.00		
3		TAREAS PRELIMINARES				
	3.1	LIBERACION DE TRAZA POR ALUVIONES, OBRAS DE DEFENSA Y TERRAPLENES AJENOS AL FERROCARRIL	m3	6,000.00		
B VIA FERREA						
B1 INFRAESTRUCTURA DE VIA						
4		REPLANTEO TOPOGRAFICO				
	4.1	MEDICIÓN TOPOGRÁFICA	m	44,844.00		
5		MOVIMIENTO DE SUELOS				
	5.1	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	418,128.00		
	5.2	EXCAVACION NO CLASIFICADA	m3	44,844.00		
	5.3	TERRAPLENES	m3	87,110.00		
	5.4	CUÑA DE APROXIMACION	m3	4,085.00		
6		OBRAS DE ARTE MAYORES Y MENORES				
	6.1	PUESTOS NUEVOS A CONSTRUIR				
	6.1.1	PUENTE A CONSTRUIR SOBRE A° DE LOS FILTROS (PROG. 1191+532)	Un.	1.00		
	6.1.2	PUENTE A CONSTRUIR EN A° COIRURO (PROG. 1193+034)	Un.	1.00		
	6.1.3	PUENTE A CONSTRUIR EN A° TUMBAYA GRANDE (PROG. 1201+473)	Un.	1.00		
	6.1.4	PUENTE A CONSTRUIR EN A° PURMAMARCA (PROG. 1211+393)	Un.	1.00		
	6.1.5	PUENTE NUEVO A CONSTRUIR EN A° QUEBRADA COLORADA (PROG. 1214+868)	Un.	1.00		
	6.1.6	PUENTE NUEVO A CONSTRUIR EN A° INCAHUASI (PROG. 1216+682)	Un.	1.00		
	6.1.7	PUENTE A CONSTRUIR EN A° LAS PERAS (PROG. 1224+285)	Un.	1.00		
	6.1.8	PUENTE NUEVO A CONSTRUIR A° HUICHAIRA (PROG. 1230+611)	Un.	1.00		
	6.1.9	PUENTE A CONSTRUIR EN A° QUEBRADA DE LA CRUZ (PROG. 1231+647)	Un.	1.00		
	6.2	OBRAS DE ARTE MENORES A CONSTRUIR				
	6.2.1	TAREAS PRELIMINARES	Un.	51.00		
	6.2.2	OBRAS DE ARTE MENORES A CONSTRUIR EN EL TRAMO VOLCÁN-TILCARA	Un.	51.00		
	6.3	PUESTOS EXISTENTES				
	6.3.1	PUESTA EN VALOR DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	Un.	14.00		
	6.4	ALCANTARILLAS EXISTENTES				
	6.4.1	PUESTA EN VALOR ES DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	Un.	31.00		
7		PASOS A NIVEL				
	7.1	PASO A NIVEL	m	130.00		
B2 SUPERESTRUCTURA DE VIA						
8		MATERIALES				
	8.1	PROVISION Y COLOCACIÓN DE BALASTO, INCLUYE EXTRACCIÓN Y ACOPIO, TRANSPORTE DESDE CANTERA, CARGA, DESCARGA, EXTENDIDO	m3	44,812.80		
	8.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA GEOTEXTIL	m2	149,376.00		
9		REHABILITACIÓN DE VIA				
	9.1	ARMADO Y MONTAJE DE VIA NUEVA	m	34,044.00		
	9.2	SOLADADURAS ALUMINOTÉRMICAS (Materiales y Ejecución)	Un	130.00		
	9.3	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SOBRE TRAMO ARMADO	m	7,500.00		
	9.4	TERMINACION MANUAL DE VIA	m	44,844.00		
	9.5	ADV - APARATOS DE VIA	Un	10.00		
C ALAMBRADOS						
10		ALAMBRADOS				
	10.1	ALAMBRADOS ZONAS URBANAS	m	1,000.00		