

Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.

Departamento Técnico.

Obra: Ciudad Judicial Etapa I

Fecha: 15/12/2021

Ubicación: Barrio Alto Padilla - San Salvador Jujuy

Presupuesto Oficial precio base Noviembre

PLANILLA NOMENCLADORA

Nº Rubro	Ítem	Descripción	U	Cantidad	Precios			Inc. %
					Precio unit.	Parcial	Total	
1	Tareas Preliminares						\$ -	0,00%
	1.1	Tasas, Honorarios y Factibilidades.	gl	2,00		\$ -		
	1.2	Provisión de Agua y Luz de Obra	gl	1,00		\$ -		
	1.3	Cercado Perimetral	ml	700,00		\$ -		
	1.4	Oficina para la inspección de 28 m2 incluye, office, sanitario, sala de reunion, A.A., mobiliario y equipamiento, Camioneta 0km (ver P.E.T.P.)	gl	1,00		\$ -		
	1.5	Replanteo general de la obra ejecutar	m ²	4.959,00		\$ -		
	1.6	Cartel de Obra con iluminación 6 m2	un	2,00		\$ -		
	1.7	Obrador 50 m2, vestuario y sanitario personal (baño químico)	gl	1,00		\$ -		
2	Movimiento de Suelo.						\$ -	0,00%
	2.1	Excavación de Subsuelo y (retiro de material sobrante)	m ³	16.393,74		\$ -		
	2.2	Excavacion de fundacion, Incluye bases, plateas y excavacion para Cimiento de H ^o C ^o (incluye retiro de material sobrante)	m ³	1.784,28		\$ -		
	2.3	Excavacion de vigas en platea de fundacion (Incluye retiro de Material sobrante)	m ³	195,53		\$ -		
	2.4	Relleno y Compactación con material sobrante	m ³	16.603,41		\$ -		
3	Hormigon Ciclopeo						\$ -	0,00%
	3.1	Hormigon Ciclopeo h=3 mts promedio (pilotis de fundacion)	m3	2.413,90		\$ -		
4	Estructuras de H^o A^o						\$ -	0,00%
	Edificio							
	4.1	Plateas y Zapatas Corridas de Fundacion incluye acceso en PB	m ³	202,18		\$ -		
	4.2	Bases individuales de H ^o A ^o	m ³	140,72		\$ -		
	4.3	Columnas Circulares de H ^o A ^o Ø 50cm	m ³	156,86		\$ -		
	4.4	Columnas cuadrada de H ^o A ^o 20 x 20cm	m ³	79,64		\$ -		
	4.5	Columnas de H ^o A ^o en Sub suelo(20x40cm)	m ³	6,94		\$ -		
	4.6	Columnas de H ^o A ^o en Sub suelo(60x20cm)	m ³	31,22		\$ -		
	4.7	Columnas de H ^o A ^o (50x40cm)	m ³	190,78		\$ -		
	4.8	Columnas de H ^o A ^o (50x50cm)	m ³	91,00		\$ -		
	4.9	Columnas Rectangular de H ^o A ^o (120x30cm)	m ³	104,83		\$ -		
	4.10	Columnas Rectangulares de H ^o A ^o (200x30cm)	m ³	52,03		\$ -		
	4.11	Vigas de Fundacion (20x50 y 30x50)	m ³	258,10		\$ -		
	4.12	Vigas de de H ^o A ^o (40x30)	m ³	771,43		\$ -		
	4.13	Vigas de de H ^o A ^o (30x30)	m ³	17,93		\$ -		
	4.14	Vigas de de H ^o A ^o (20x30 , 20x50 y 20x70)	m ³	74,47		\$ -		
	4.15	Vigas perimetral de voladizo H ^o A ^o (12x30)	m ³	70,83		\$ -		
	4.16	Losa Casetonada H ^o A ^o en dos direcciones h= s/calculo (incluye losa de Tanque de Reserva y Sala de Maquinas)	m ³	4.886,28		\$ -		
	4.17	Losa maciza de H ^o A ^o e=15cm Voladizo y Baños	m ³	360,45		\$ -		
	4.18	Tabiques de Hormigón (incluye nucleos de ascensor y de escaleras acabado H^o visto)	m ³	953,90		\$ -		
	4.19	Escaleras principal de H ^o A ^o	m ³	70,20		\$ -		
	4.20	Escaleras secundaria de H ^o A ^o	m ³	68,25		\$ -		
	Exterior							
	4.21	Muros de Contención de H ^o A ^o	m ³	80,23		\$ -		
5	Aislaciones						\$ -	0,00%
	5.1	Aislación Hidrófuga Vertical. En Muro de contencion	m ²	1.048,48		\$ -		
	5.2	Aislación Hidrófuga Horizontal en muros de albañilería	m ²	39,74		\$ -		
6	Mampostería.						\$ -	0,00%
	6.1	Tabique Muro ladrillo cerámico Macizo esp. 0,20. (S)	m ²	568,69		\$ -		
7	Revoques.						\$ -	0,00%
	7.1	Grueso y Fino a la cal interior Muro de mampostería	m ²	1.512,87		\$ -		
	7.2	Grueso exterior c/hidrofugo 3 en1 en mampostería L	m ²	217,87		\$ -		
	7.3	Grueso Interior con hidofugo bajo revestimiento (incl)	m ²	572,84		\$ -		
8	Limpieza de Obra.						\$ -	0,00%
	8.1	Limpieza Gral. Obra y retiro excedentes.	gl	1,00		\$ -		
Total Gral.						\$ 851.484.658,30	0,00%	

SON PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 CVOS