CUADRO DE ESTACION MAIMARA.

		AISLACIONES				MUROS Y TABIQUE.						REVOQUES				CONTRAPISOS, CARPETAS Y VEREDAS.					PISOS, SOLIAS Y UMBRALES.				ZOCALOS.				REVESTIMIENTO				CIELORRASOS.				PINTURAS.						VARIOS.										OBSERVACIONES
		Capa aisladora horizontal y vertical.	En cubierta aislación térmica de lana de vidrio esp. 10cm con barrera de vapor sobre entramado de alambre galvanizado.			Ladrillo cerámico hueco 0,12 x 0,18 x 0,30	Ladrillo cerámico hueco 0,18 x 0,18 x 0,30	Tabique yeso cartón anti-humedad ambas caras s/perfiles galvanizados.	Tabique yeso cartón anti-humedad una caras s/perfiles galvanizados.	Tabique sanitario placa de 32mm en MDF, revestida en laminado plástico formica, color natural, filos en perfil ABS de 2mm.	Accionamiento 2 pomelas bronce platil de 110x60. Cerrojo con	Tabique de tablas de madera ambas caras s/est. metálica.	Revoque grueso con hidrófugo exterior.	Revoque grueso con hidrófugo interior.	Revoque fino interior.	Emporado mesadas y parapetos verticales de H° A°.	Carpeta cementicia fratasada esp. 5 cm	Contrapiso de hormigón armado esp. 12 s/terreno natural terminación fratazado con recuadro perimetral alisado ancho 10 cm.	Vereda de hormigón fratazado peinado espesor 10cm, con juntas de dilatación.	Nivelado y perfilado de piedra granza	Nivelado y perfilado de tierra suelta de lugar	Piso de porcelanato de 60x60 cm.	Umbral de granito natural.	Piso cementicio terminación peinado con detalles.		Cementicio h= 10 cm.	Acero Inoxidable h= 10 cm.			Piedra canteada junta seca espesor 8 cm.	Placa de porcelanato de porcelanato de 60 x 60 cm.			Entablonado de madera de pino cepillada de 8" x 1".				Esmalte convertidor 3 en 1 sobre carpintería y elementos metálicos, previa preparación de las superficies.	Impregnante protector para madera, terminación barniz marino 1ra calidad sobre carpintería de madera, previa preparación de las superficies.	Impregnante protector para madera, terminación barniz lignifugo 1ra calidad sobre madera, previa preparación de las superficies.	Protector impermeabilizante incoloro mate para revestimiento de piedra, previa preparación de la superficie.	Pintura látex lavable interior, previa preparación de muros.	Pintura para hormigón visto.	Señalética.	Boletería electrónica, reloj colgante.	Mesada granito natural.	Mesadas de H° visto 2,00x0,55 m.	Mesadas de H° visto 2,20x0,30 m. incluye suplemento metálico.	Divisorio metálico de puestos.	Cartel (designación de estación).	Totem (designación de edificios).	Asiento de Hormigón Visto.	Espejos.	
Nº	DESIGNACION	5.1	5.2			6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3		10.1	10.2			11.1	11.2			12.1				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	18.10	
1	ESTACION DE TRENES.																																																					
2	BAR.																																																					
3	BAÑOS.																																																					
4	PUESTOS.																																																					
5	PARQUE.																																																					