

OBRA: TRAVESIA URBANA RUTA NACIONAL N°9 - TRAMO: EMP. R.P.N°8 - ACCESO A SAN SALVADOR DE JUJUY UBICACIÓN: B° ALTO COMEDERO - S. S. DE JUJUY	Gobierno de JUJUY Crece con la gente
PLANILLA NOMENCLADORA	PERIODO BASE: JULIO 2026

Item N°	Designación	Unidad	Cantidades	Precios \$	Monto \$	Incid. %
1	RUBRO TRABAJOS PRELIMINARES, MOVILIZACION, MOVILIDAD Y VIVIENDA P/LA SUPERVISION, SEÑALIZACION, DESVIOS					
1.1	Movilización de Obra	gl	1,00			
1.2	Provisión de movilidad para el personal de Supervisión					
1.2.1	Provisión de movilidad para el personal de Supervisión. Cuota mensual	mes	36,00			
1.2.2	Provisión de movilidad para el personal de Supervisión. Adicional por km	km	50.000,00			
1.3	Provisión de obrador, oficina tecnica y de inspeccion de obras	mes	36,00			
1.4	Señalización de obra, desvios de transitorios, seguridad	mes	36,00			
1.5	Cartel de obra	u	4,00			
1.6	Cartel Gigantografía de la obra	gl	2,00			
2	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - CALZADA PRINCIPAL y ROTONDAS					
2.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
2.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	15,89			
2.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	15,89			
2.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	15,89			
2.2	Excavación común	m3	215.098,33			
2.3.1	Reemplazo de suelo de pantano	m3	1.228,50			
2.3.2	Terraplenes con compactación especial	m3	212.361,26			
2.4	Reclamado de paquete estructural existente. Esp 0,18m (incluye material corrector, espesor promedio 5cm)	m3	2.753,28			
2.5	Construcción de subbase estabilizada granular - incluidos materiales, en 0,20 m de espesor (subbase superior)	m3	19.612,35			
2.6	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,20 m	m3	10.969,55			
2.7	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	82.609,64			
2.8	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
2.8.1	Base de concreto asfáltico con CAC D19 CA30, e= 0,08 m.	m2	81.139,63			
2.8.2	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,05 m. en banquina	m2	27.991,80			
2.8.3	Carpeta de rodamiento con CAC D19 AM3, e= 0,05 m	m2	87.960,60			
2.8.4	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones tecnicas particulares	m2	109.131,44			
2.8.5	Ejecución de riego de liga modificada, según especificaciones tecnicas particulares	m2	87.960,60			
2.8.6	Bacheo profundo con base granular	m3	507,78			
2.8.7	Reparacion con bacheo superficial con CAC D19 con CA30	m2	1.269,45			
2.8.8	Sellado de fisuras	m2	2.376,15			
2.9	Barandas metalicas					
2.9.1	Baranda metálica cincada para defensa, colocada según plano H-10237, para calzada	m	8.666,97			
2.9.2	Baranda metálica cincada para defensa, colocada según plano H-10237, para rotondas	m	4.216,80			
2.10	Cordones					
2.10.1	Cordón para protección de borde del pavimento	m	436,80			
2.10.2	Cordones de hormigón armado s/ plano: H-9121, Tipo "D". (altura 0,15 m). Incluye material de sub base estabilizada de 0,20m de esp	m	2.424,45			
2.10.3	Construcción de cordón cuneta de 1,00 m de ancho y 0,15 de espesor. Perfil Bajo Nivel	m	1.491,00			
2.11	Construccion de canal longitudinal de hormigon H-21, s/plano de detalle. Incluye material de sub base estabilizada de 0,20m de esp	m	2.154,08			
2.12	CALZADA DE HORMIGON					
2.12.1	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,20 m	m2	40.389,41			
2.12.2	Construcción de calzada de hormigón, e= 0,28 m.	m2	35.889,86			
2.12.3	Pollera de hormigon H-21 en 0.18 m. de espesor	m2	2.709,00			
2.12.4	Vereda de hormigon H-13 en 0.10 m. de espesor	m2	24.530,43			
3	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - COLECTORA ASCENDENTE					
3.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
3.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	4,82			
3.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	4,82			
3.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	4,82			
3.2	Excavación común	m3	24.716,28			
3.3.1	Reemplazo de suelo de pantano	m3	1.387,25			
3.3.2	Terraplenes con compactación especial	m3	17.199,00			
3.3	Reclamado de paquete estructural existente. Esp 0,18m	m3	-			
3.4	Construcción de subbase estabilizada granular - incluidos materiales, en 0,20 m de espesor	m3	6.184,95			
3.5	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,20 m	m3	5.855,08			
3.6	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	29.275,41			
3.7	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
3.7.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,06 m.	m2	27.626,09			
3.7.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones tecnicas particulares	m2	27.626,09			
3.8	Obras de Hormigón					
3.8.1	Cordones de hormigón armado s/ plano: H-9121, Tipo "D". (altura 0,15 m). Incluye material de sub base estabilizada de 0,20m de esp	m	8.246,60			
3.8.2	Construccion de baden de hormigon armado	m2	281,40			
3.8.3	Vereda de hormigon H-13 en 0.10 m. de espesor	m2	2.536,80			
3.9	Barandas metalicas					
3.9.1	Baranda metálica cincada para defensa, colocada según plano H-10237, para calzada	m	787,50			
4	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - COLECTORA DESCENDENTE					
4.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
4.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	4,41			
4.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	4,41			
4.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	4,41			
4.2	Excavación común	m3	1.085,06			
4.3.1	Reemplazo de suelo de pantano	m3	1.292,39			
4.3.2	Terraplenes con compactación especial	m3	14.742,00			
4.3	Reclamado de paquete estructural existente. Esp 0,18m	m3	-			
4.4	Construcción de subbase estabilizada granular - incluidos materiales, en 0,20 m de espesor	m3	7.609,57			
4.5	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,20 m	m3	7.203,72			
4.6	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	36.018,61			
4.7	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
4.7.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,06 m.	m2	33.989,39			
4.7.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones tecnicas particulares	m2	33.989,39			
4.8	Obras de Hormigón					

4.8.1	Cordones de hormigón armado s/ plano: H-9121, Tipo "D". (altura 0,15 m). Incluye material de sub base estabilizada de 0,20m de esp	m	4.062,06			
4.8.2	Construcción de badén de hormigón armado	m2	281,40			
4.8.3	Vereda de hormigón H-13 en 0.10 m. de espesor	m2	625,68			
4.9	Barandas metálicas					
4.9.1	Baranda metálica cincada para defensa, colocada según plano H-10237, para calzada	m	735,00			
5	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - CALLES SECUNDARIAS 1					
5.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
5.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	1,75			
5.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	1,75			
5.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	1,75			
5.2	Excavación común.	m3	4.646,74			
5.3	Saneamiento de suelo existente, con material granular seleccionado	m3	2.620,95			
5.4	Terraplenes con compactación especial	m3	5.670,00			
5.6	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,15 m	m3	2.620,95			
5.7	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	17.473,03			
5.8	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
5.8.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,05 m.	m2	17.473,03			
5.8.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones técnicas particulares	m2	17.473,03			
5.9	Obras de Hormigón					
5.9.1	Construcción de cordón cuneta a:0.80 m.; h:0.15 m., incluye subbase granular inferior	m	2.109,80			
5.9.2	Construcción de badén de hormigón armado	m2	524,07			
5.9.3	Excavación para fundaciones	m3	131,50			
5.9.4	Hormigón de piedra clase H-4.	m3	15,60			
5.9.5	Hormigón de piedra clase H-8.	m3	12,58			
5.9.6	Hormigón de cemento pórtland para obras de arte, clase H-17, excluida la armadura.	m3	5,57			
5.9.7	Hormigón de cemento pórtland para obras de arte, clase H-21, excluida la armadura.	m3	139,47			
5.9.8	Acero especial en barras, colocado tipo ADN 420	Tn	9,45			
5.9.9	Demolición de pavimento existente	m2	13,61			
6	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - CALLES SECUNDARIAS N°2					
6.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
6.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	0,70			
6.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	0,70			
6.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	0,70			
6.2	Excavación común.	m3	1.912,70			
6.3	Saneamiento de suelo existente, con material granular seleccionado	m3	1.053,37			
6.4	Terraplenes con compactación especial	m3	5.670,00			
6.6	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,15 m	m3	1.053,37			
6.7	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	7.022,49			
6.8	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
6.8.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,05 m.	m2	7.022,49			
6.8.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones técnicas particulares	m2	7.022,49			
6.9	Obras de Hormigón					
6.9.1	Construcción de cordón cuneta a:0.80 m.; h:0.15 m., incluye subbase granular inferior	m	1.186,13			
6.9.2	Construcción de badén de hormigón armado	m2	252,15			
6.9.3	Excavación para fundaciones	m3	131,50			
6.9.4	Hormigón de piedra clase H-4.	m3	15,60			
6.9.5	Hormigón de piedra clase H-8.	m3	12,58			
6.9.6	Hormigón de cemento pórtland para obras de arte, clase H-17, excluida la armadura.	m3	5,57			
6.9.7	Hormigón de cemento pórtland para obras de arte, clase H-21, excluida la armadura.	m3	139,47			
6.9.8	Acero especial en barras, colocado tipo ADN 420	Tn	9,45			
6.9.9	Demolición de cordón cuneta existente	m2	127,31			
7	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - CALLES SECUNDARIAS N°3					
7.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
7.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	0,62			
7.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	0,62			
7.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	0,62			
7.2	Excavación común.	m3	686,27			
7.3	Saneamiento de suelo existente, con material granular seleccionado	m3	761,91			
7.4	Terraplenes con compactación especial	m3	-			
7.5	Reclamado de paquete estructural existente. Esp 0,18m (incluye material corrector, espesor promedio 5cm)	m3	914,29			
7.6	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,15 m	m3	-			
7.7	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	5.079,40			
7.8	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
7.8.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,05 m.	m2	5.079,40			
7.8.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones técnicas particulares	m2	5.079,40			
7.9	Obras de Hormigón					
7.9.1	Construcción de cordón cuneta a:0.80 m.; h:0.15 m., incluye subbase granular inferior	m	1.441,02			
7.9.2	Construcción de badén de hormigón armado	m2	182,07			
8	RUBRO MOVIMIENTO DE SUELOS Y PAVIMENTO - CALLES SECUNDARIAS N°4					
8.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno.					
8.1.1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 1° año	ha	1,08			
8.1.2	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 2° año	ha	1,08			
8.1.3	Desbosque, destronque y limpieza de terreno. 3° año	ha	1,08			
8.2	Excavación común.	m3	602,49			
8.3	Saneamiento de suelo existente, con material granular seleccionado	m3	1.036,77			
8.4	Terraplenes con compactación especial	m3	-			
8.5	Reclamado de paquete estructural existente. Esp 0,18m (incluye material corrector, espesor promedio 5cm)	m3	1.967,11			
8.6	Construcción de base estabilizada granular incluido materiales - espesor 0,15 m	m3	-			
8.7	Ejecución de riego de imprimación, incluido el material	m2	10.816,26			
8.8	Ejecución de capas asfálticas superiores en caliente, incluido los materiales					
8.8.1	Carpeta de rodamiento con CAC D19 CA30, e= 0,05 m.	m2	10.816,26			
8.8.2	Ejecución de riego de liga convencional, según especificaciones técnicas particulares	m2	10.816,26			
8.9	Obras de Hormigón					
8.9.1	Construcción de cordón cuneta a:0.80 m.; h:0.15 m., incluye subbase granular inferior	m	560,70			
8.9.2	Construcción de badén de hormigón armado	m2	106,00			
8.9.3	Demolición de cordón cuneta existente	m2	14,99			
9	RUBRO OBRAS VARIAS					
9.1	Excavación para fundaciones	m3	2.375,06			
9.2	Hormigón de piedra clase H-8.	m3	223,99			
9.3	Hormigón "H-13".	m3	1.205,59			
9.4	Hormigón de cemento pórtland para obras de arte, clase H-21, excluida la armadura.	m3	529,13			
9.5.1	Acero especial en barras, colocado tipo ADN 420	Tn	106,41			
9.5.2	Hormigón de piedra clase "H-17"	m3	382,06			
9.6	Construcción de alambros s/ plano H-2840-I, tipo "C".	m	367,50			

9.7	Gaviones de piedra embols., malla metal. hexag. doble torsión de 6x8 cm. , coloc.	m3	882,00			
9.8	Colocación de colchonetas de alambre tejido en 0,23 m de espesor	m3	212,52			
9.9	Colocación de membrana geotextil	m2	924,00			
9.10	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para new jersey	m3	1.499,40			
10	RUBRO OBRAS AMBIENTALES					
10.1	Geosiembr para revestimiento de taludes	m2	4.536,00			
10.2	Parquizacion de espacios urbanos	m2	25.954,74			
10.3	Colocacion de Cestos para Residuos	m	37,00			
10.4	Construcción de refugios para paradas de ómnibus	N°	20,00			
10.5	Construcción de Pasarelas peatonales y accesos	N°	12,00			
11	RUBRO PUENTES					
11.1	Excavación para fundaciones.	m3	708,75			
11.2	Hormigón de cemento portland para puentes, clase H-8 para limpieza	m3	52,35			
11.3	Hormigón "H-13".	m3				
11.4	Hormigón armado clase H-21, con cemento ARS, excluida la armadura, para fundación directa	m3	112,50			
11.5	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para losas de calzadas y veredas	m3	113,02			
11.6	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para vigas transversales	m3	7,88			
11.7	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-30, excluida la armadura, para losas de continuidad	m3	6,09			
11.8	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para losas de aproximación	m3	40,38			
11.9	Hormigón H-17 p/carpeta de rodamiento, excluida la armadura.	m3	28,22			
11.10	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para pilas	m3	38,47			
11.11	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para Estribos	m3	59,16			
11.12	Hormigón de cemento portland para puentes clase H-38, excluida la armadura, para vigas principales	m3	86,13			
11.13	Acero especial en barra ADN 420 para puentes, colocado.	tn	64,89			
11.14	Acero para pretensado, colocado.	tn	3,89			
11.15	Junta de dilatación asfáltica	m	12,81			
11.16	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para new jersey	m3	18,56			
11.17	Baranda metálica peatonal s/plano J-8714, incluido pintura, colocado.	m	104,16			
11.18	Apoyos de neopreno, colocados.(De 300 mm x 500 mm x 50 mm)	N°	24,00			
11.19	Topes antisísmicos, colocados.(150 mm x 200 mm x 20 mm)	N°	12,00			
11.20	Sello elástico, colocado	m	40,74			
11.21	Caños de H° G° para desagüe de puentes, diámetro 0,10 m. , colocados.	m	12,00			
11.22	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, Desagües en extremo de puentes, según plano J-6710-I	m3	37,80			
11.23	Traslado y montaje de vigas pretensadas. Vigas de 25 m de largo	N°	6,00			
11.24	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para muro de contencion	m3	850,50			
12	RUBRO PUENTES - BAJO NIVEL					
12.1	Excavación para fundaciones.	m3	708,75			
12.2	Hormigón de cemento portland para puentes, clase H-8 para limpieza	m3	8,25			
12.3	Hormigón "H-13".	m3				
12.4	Hormigón armado clase H-21, con cemento ARS, excluida la armadura, para fundación directa	m3	113,28			
12.5	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para losas de calzadas y veredas	m3	107,11			
12.6	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para vigas transversales	m3	5,12			
12.7	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-30, excluida la armadura, para losas de continuidad	m3	-			
12.8	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para losas de aproximación	m3	39,35			
12.9	Hormigón H-17 p/carpeta de rodamiento, excluida la armadura.	m3	14,95			
12.10	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para pilas	m3	-			
12.11	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para Estribos	m3	7.792,59			
12.12	Hormigón de cemento portland para puentes clase H-38, excluida la armadura, para vigas principales	m3	72,18			
12.13	Acero especial en barra ADN 420 para puentes, colocado.	tn	895,84			
12.14	Acero para pretensado, colocado.	tn	4,94			
12.15	Junta de dilatación asfáltica	m	29,82			
12.16	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, excluida la armadura, para new jersey	m3	12,40			
12.17	Baranda metálica peatonal s/plano J-8714, incluido pintura, colocado.	m	49,31			
12.18	Apoyos de neopreno, colocados.(De 300 mm x 500 mm x 50 mm)	N°	12,00			
12.19	Topes antisísmicos, colocados.(150 mm x 200 mm x 20 mm)	N°	8,00			
12.20	Sello elástico, colocado	m	40,74			
12.21	Caños de H° G° para desagüe de puentes, diámetro 0,10 m. , colocados.	m	12,00			
12.22	Hormigón de cemento pórtland para puentes clase H-21, Desagües en extremo de puentes, según plano J-6710-I	m3	37,80			
12.23	Traslado y montaje de vigas pretensadas. Vigas de 25 m de largo	N°	6,00			
12.24	Terraplenes para muros de suelo mecánicamente estables.	m2	-			
13	RUBRO SEÑALIZACION					
13.1	Señalización horizontal					
13.1.1	Señalamiento horizontal por "pulverización"	m2	8.257,56			
13.1.2	Señalamiento horizontal por "extrusión"	m2	4.954,54			
13.1.3	Señalamiento horizontal líneas conformada vibrante	m2	4.936,52			
13.1.4	Provisión y colocación de tachas reflectivas.	m2	24.682,60			
13.2	Señalamiento vertical	m2	569,34			
13.3	Mensulas Simples - Provision, Montaje, Fundaciones y Accesorios con placa de 3,60 m x 3,00 m	N°	3,00			
13.4	Portico - Provision, Montaje, Fundaciones y Accesorios con 2 Placas de 3,60 m. x 3,00 m.	N°	2,00			
14	RUBRO DEMOLICIONES Y RETIROS					
14.1	Demolición del pavimento bituminoso existente.	m2	21.422,73			
14.2	Demolición y/o Retiro de Obras de Arte de Existentes	N°	2,00			
14.3	Demolicion de cabeceras de Obras de Arte Existentes	N°	4,00			
14.4	Demolicion y/o retiro de hechos existentes	Gl	1,00			
14.5	Retiro de defensa metálica	m	535,50			
14.6	Demolicion de cordon cuneta y badenes existentes	m2	598,50			
14.7	Retiro de señales verticales existentes	Gl	1,00			
14.8	Retiro de columnas de iluminación	Gl	1,00			
15	RUBRO INTERFERENCIAS Y PROYECTO					
15.1	Traslado de Linea de Baja Tension	Gl	1,00			
15.2	Traslado de Linea de Media Tension	Gl	1,00			
15.3	Traslado de Gasoducto de baja presion	Gl	1,00			
15.4	Intererencia de Agua	Gl	1,00			

15,5	Interencia de Cloaca	GI	1,00			
15,6	Traslado de Fibras opticas subterranas	GI	1,00			
15,7	Traslado de Fibras opticas aereas	GI	1,00			
15,8	Traslado de linea de señales debiles	GI	1,00			
15,9	Proyecto Ejecutivo	GI	1,00			
16	RUBRO INTERFERENCIAS Y PROYECTO					
16,1	Iluminación Calzada Principal	GI	1,00			
16,2	Iluminación Colectoras	GI	1,00			
16,3	Tritubos señales débiles por lado ESTE.	GI	1,00			
MONTO DE OBRA				\$	125.214.920.982,52	100,00%

SON PESOS : CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 52/100 CVOS